

COMPOSIÇÃO 01

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DAS CALHAS DO CEIM WALDEMIRA
LOCAL: CENTRO DO DISTRITO DE MOACIR AVIDOS, GOVERNADOR LINDENBERG

BDI = 38,08%

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, COM REAPROVEITAMENTO.

BASE: SINAPI		REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025 - NÃO DESONERADO				Unidade: m²
TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
COMPOSICAO	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0031	200,39	0,62
COMPOSICAO	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0006	373,43	0,22
COMPOSICAO	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0432	35,49	1,53
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1222	26,75	3,27
				TOTAL		5,64
				TOTAL COM BDI		7,79

MARLLONE DOS SANTOS PLOTEGHER
ENGENHEIRO CIVIL - 0048556/D