

COMPOSIÇÃO 01

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DAS CALHAS DO CEIM WALDEMIRA
LOCAL: CENTRO DO DISTRITO DE MOACIR AVIDOS, GOVERNADOR LINDENBERG

BDI = 38,08%

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO INSTALAÇÃO E IÇAMENTO. (NÃO INCLUI FORNECIMENTO DA TELHA)

BASE: SINAPI		REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025 - NÃO DESONERADO				Unidade: m²
TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
INSUMO	11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	4,1500	2,26	9,38
COMPOSICAO	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0910	35,49	3,23
COMPOSICAO	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHP	0,0009	34,24	0,03
COMPOSICAO	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHI	0,0013	33,28	0,04
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0970	26,75	2,59
				TOTAL		15,27
				TOTAL COM BDI		21,08

MARLLONE DOS SANTOS PLOTEGHER
ENGENHEIRO CIVIL - 0048556/D