



QUANTIDADES APROXIMADAS PARA UMA CHAMINÉ E ACESSÓRIOS							
CÓDIGO	H	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO	ARGAMASSA 1:3 (m³)	FORMAS (m²)	AÇO CA-50 (kg)	CONCRETO $f_{ck} \geq 15\text{MPa}$ (m³)	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO (kg)
CPV01	100	3,93	0,06	2,59	5,4	0,190	104
CPV02	150	5,57	0,09	2,59	5,4	0,190	104
CPV03	200	7,20	0,11	2,59	5,4	0,190	104
CPV04	250	8,84	0,14	2,59	5,4	0,190	104
CPV05	300	10,47	0,16	2,59	5,4	0,190	104
CPV06	350	12,11	0,19	2,59	5,4	0,190	104
CPV07	400	13,74	0,21	2,59	5,4	0,190	104



SIMBOLOGIA

► Sentido do caimento;
B: Nome do TRECHO;
C: EXTENSÃO do Trecho (m);

D: DECLIVIDADE (m/m)
F: DIÂMETRO (mm)
G: Cota do TERRENO;

H: Cota da COLETOR;
I: PROFUNDIDADE do poço;
J: N° do PV OU CX.

Curvas de Nível – Mestra (a cada 5m)
Curvas de Nível – Secundária (a cada 1m)
DIREÇÃO DA BACIA LOCAL

PV projetado
Boca de lobo simples (CRG)
Galeria pluvial
Galeria pluvial
Sarjeta
Meio-Fio

QUADRO RESUMO DE DISTRIBUIÇÃO DAS ÁREAS		
DESCRIÇÃO	ÁREA (m²)	
ÁREA TOTAL DO TERRENO	(+)	35.326,50
RESERVA DO PROPRIETÁRIO	(-)	0000
ÁREA NÃO EDIFICANTE	(-)	17.354,72
ÁREA PARCELÁVEL		17.972,08

QUADRO RESUMO DE DISTRIBUIÇÃO DA ÁREA PARCELÁVEL		
DESCRIÇÃO	ÁREA (m²)	%
ÁREA PRIVATIVA (123 LOTES EM 11 QUADRAS)	17.175,55	46,63
ÁREA VERDE	2.416,21	6,84
CANTEIROS/JARDINS	624,40	1,77
SERVIDÃO	199,21	0,56
SISTEMA VIÁRIO	14.908,14	42,20
TOTAL (ÁREA PARCELÁVEL)	35.326,50	100,00

Carimbos:

LOTEAMENTO NOVA BRASÍLIA

Projeto Drenagem

Descrição: PROJETO DE DRENAGEM PRUVIAL
DETALHES

Local: BAIRRO NOVA BRASÍLIA, GOV. LINDEMBERG
ESP. SANTO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LINDEMBERG
CNPJ:

Município: GOV. LINDEMBERG
Data: MAIO DE 2022

Estado: ESPÍRITO SANTO
Escala: 1/1000

Contratante:

Projetos:

PAS

PREF. MUNICIPAL DE GOV. LINDEMBERG
CNPJ:

R.T.: ENGº ALEXANDRE G. MANSUR ZAINE
CREA 0433130-ES

Plancha: 3/8

NOTAS:

o	Maio/2022	Engº Alexandre Mansur	Engº Alexandre Mansur	Engº Alexandre Mansur	d		
	Elaboração do Projeto de Drenagem						
	DATA	ELABORADO	VISTO	AP		DATA	ELABORADO
REVISÕES							