

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG
(RUA ADELINO LUBIANA, Nº 42, CENTRO GOVERNADOR LINDENBERG)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



**CONSTRUÇÃO NO PADRÃO DE ENERGIA
NA UBS ARLINDO STOCCO NO DISTRITO
DE NOVO BRASIL, GOVERNADOR
LINDENBERG - ES**

ANO 2026

APRESENTAÇÃO

SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO NOVO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA DA UNIDADE DE SAÚDE ARLINDO STOCCO, NO DISTRITO DE NOVO BRASIL, COM TRANSFORMADOR AÉREO DE 150KVA, TENSÃO PRIMÁRIA DE 25KV.

PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES E NORMAS

Os serviços e obras serão realizados em rigorosa observância aos desenhos do projeto e respectivos detalhes, bem como a estrita obediência as prescrições e exigências contidas em Memorial Descritivo, Critérios de Medição, Planilha Orçamentária.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Todos os materiais a empregar nas obras serão novos, comprovadamente de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente as condições estipuladas nas especificações, salvo expressa e diversa estabelecida em documento próprio, cujas prescrições prevalecerão.

O construtor só poderá usar qualquer material depois de submetê-lo ao exame e aprovação da fiscalização, aquém caberá impugnar o seu emprego, quando em desacordo com as especificações.

Cada lote ou partida do material deverá, além de outras averiguações, ser constatado com a respectiva amostra, previamente aprovada.

As amostras de materiais aprovadas pela fiscalização, depois de convenientemente autenticadas por esta e pelo construtor, serão cuidadosamente conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma a facultar a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência aos materiais fornecidos ou já empregados.

Obriga-se o construtor a retirar do recinto das obras quaisquer materiais que não satisfaçam a estas especificações.

NORMAS

Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, contida na Norma Regulamentadora, do Ministério do Trabalho, haverá particular atenção para o cumprimento das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, de escadas, andaimes e superfícies de trabalho.

Ferramentas

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serão dimensionados, especificados e fornecidos pelo construtor, de acordo com o seu plano de construção, observadas as especificações estabelecidas pelo construtor, de acordo com o seu plano de construção, observadas as especificações estabelecidas, em cada caso.

Completa-se esse caderno de especificações com a descrição dos seguintes itens constantes nas planilhas:

SERVIÇO DE REMOÇÃO DE REMOÇÃO E TROCA DE CALHA

1.1 CONSTRUÇÃO DE PADRÃO COM TRANSFORMADOR AÉREO DE 150KVA.

Critério de Medição:

Serviço/Material (und)

Conteúdo do serviço:

Consiste na montagem/construção do padrão de entrada com transformador aéreo de 150KVA e 25KV, instalado em poste circular, conforme projeto aprovado pela empresa de luz Santa Maria

1.2 ALIMENTAÇÃO EM BAIXA TENSÃO.

Critério de Medição:

Metro linear (m).

Conteúdo do serviço:

Montagem e instalação das instalações elétricas em baixa tensão entre o disjuntor de entrada principal do padrão e o ponto atual de entrega afim de conectar a nova estrutura com a existente.

1.3 REMOÇÃO DO PADRÃO EXISTENTE.**Critério de Medição:**

Unidade (und).

Conteúdo do serviço:

Desativação do padrão de entrada atual, assim como remoção dos componentes e demolição da mureta.

Governador Lindenberg - ES, 14 de julho de 2026

GLEYDSON CAPAZ LIMA

Engenheiro Eletricista, CREA ES-0046458/D